

ЗАТВЕРДЖЕНО

Територіальне управління Державної судової  
адміністрації України у Харківській області

(назва організації, що затверджує)

Начальник

Володимир ОСТАПЕНКО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Будівництво будівель за кодом CPV за ДК 021:2015-45210000-2 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах - аварійно-відновлювальні роботи з поточного ремонту службових приміщень, залів судових засідань та системи опалення в на будівлі Борівського районного суду Харківської області)

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт  
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Зал засідань 3</b>			
	<b>СТЕЛЯ</b>			
1	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	37,02	Демонтаж
2	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	39,18	Демонтаж
3	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	39,18	
4	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	36,34	
	<b>СТІНИ</b>			
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,1	
6	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2 поверхні опорядження	16,1	
7	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	16,1	
8	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	16,1	
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,1	
10	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	15,57	
11	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	15,57	
12	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	15,57	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,49	
	<b>УКОСИ</b>			
	<b>Віконні укosi</b>			
14	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	4,62	
15	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	4,62	

1	2	3	4	5
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	4,62	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,62	
	<b>ПІДЛОГИ</b>			
18	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	23,1	
19	Улаштування порожка металевого	м	7	
	<b>ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ</b>			
20	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
	<b>Коридор 2 поверх</b>			
	<b>ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ</b>			
22	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	9	
23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
	<b>Двері</b>			
24	Знімання наличників	м	9,6	
25	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
27	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
28	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
	<b>Укоси</b>			
	<b>Віконні укоси</b>			
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	42,16	
30	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	42,16	
31	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	42,16	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	42,16	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42,16	
	<b>Дверні укоси</b>			
34	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,49	
35	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	1,49	
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	1,49	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,49	
	<b>Опалення</b>			
38	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
39	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	1	
40	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,74	
41	Навантаження сміття вручну	т	2,613	
42	Перевезення сміття до 30 км		2,613	

Склад Інженер з проєктно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірів ГІП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван ЛЕПЕТИЛО