

Будівництво: Поточний ремонт з проведення аварійно-відновлювальних будівельних робіт покрівлі Чугуївського міського суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, пл. Соборна, 2, корп. "А"

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області

(назва організації, що затверджує)

Начальник

Володимир Олександрович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2023 р.

Замовник: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт: Поточний ремонт з проведення аварійно-відновлювальних будівельних робіт покрівлі Чугуївського міського суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, пл. Соборна, 2, корп. "А"

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Покрівля будівлі		
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0.464
2	Розбирання покриттів покрівлі з ондуліну	100 м2	2.972
3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок під покрівлю з листової сталі	100м2	2.972
6	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	2.972
8	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	2.972
10	Улаштування покриття з металочерепиці тільки скатів	100м2	2.972
15	Улаштування слухових вікон	шт	2.0
17	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0.16
22	Навішування жолобів з готових елементів	100м	0.706
25	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2 вертикальної проекції	2.82
26	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (підшивання покрівлі)	100м	0.706
28	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0.69
	Покрівля ганку		
31	Розбирання покриттів покрівлі з сталі	100 м2 покрівлі	0.096
32	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок під покрівлю з листової сталі	100м2	0.096

35	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100 м2 стін. перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,096
37	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,096
39	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,096
43	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,032
46	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,03
51	Навішування жлобів з готових елементів	100м	0,032
54	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,092
56	Розбирання чистої підшивки стель із пластику	100 м2 підшивки	0,098
57	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтально і проєкції стелі	0,098
62	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими (облицювання навісу вініловим сайдингом) Блискавкозахист	100 м2 підшивки	0,098
66	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,72
67	Установлення стояків одинарних напругою до 240В	1 стійка	3,0
68	Заземлювач горизонтальний у граншеї зі сталі штабової	100 м	0,78
69	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,5
70	Установлення розрядників вручну	1 комплект	1,0
71	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,08
72	Засипання вручну граншеї, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,08
Сніготанення покрівлі та водостоків будівлі			
81	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0
83	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	1,6
89	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2 вертикальної проєкції	5,35
Інші роботи			
90	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	4,95
91	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,95

Склав ФО-П _____ Іван ЛЕПЕТИЛО " _____ " _____ 2023 р.

Перевірив ГПІ _____ Іван ЛЕПЕТИЛО " _____ " _____ 2023 р.