



ЗАТВЕРДЖЕНО

Територіальне управління Державної судової
адміністрації України у Харківській області
(назва організації, що затверджує)

Начальник В. В. В'ячеслав КРИКУН
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

Відомість обсягів робіт

Електромонтажні роботи за кодом CPV за ДК 021:2015-45310000-3 – Капітальний ремонт електромережі в
будівлі Харківського районного суду Харківської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на електромонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж плит стельових з каркасу стелі	м2	196	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі (раніш демонтованих)	м2	196	
3	Демонтаж вимикачів	шт	52	
4	Демонтаж розеток	шт	308	
5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	170	
6	Демонтаж кабелю	м	500	
7	(Демонтаж) Установлення щитів металевих масою понад 10 кг до 20 кг	шт	1	
8	(Демонтаж) Установлення щитів металевих масою понад 40 кг до 50 кг	шт	2	
9	Демонтаж групових щитків	шт	3	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
10	Прокладання коробів пластикових	м	1753	
11	Короб з направляючими зі стандартною кришкою, односекційний, L=2000мм TA-GN 120x40 01781 «ДКС» (або аналог)	м	10,1	
12	Короб з направляючими зі стандартною кришкою, односекційний, L=2000мм TA-GN 80x40 01781 «ДКС» (або аналог)	м	15,2	
13	Короб з направляючими зі стандартною кришкою, односекційний, L=2000мм TA-GN 40x40 01781 «ДКС» (або аналог)	м	19,2	
14	Короб 60x40мм, L=2м LHD 60x40_НС Корос (або аналог)	м	543,38	
15	Короб 20x20мм, L=2м LHD 20x20_НС Корос (або аналог)	м	1182,69	
16	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	321	
17	Кабель ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	327,42	
18	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	1221	
19	Кабель 3x2,5 мм2	м	1416,78	
20	Кабель ВВГнгд-0,66 3x4 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	199,9	
21	Кабель ВВГнгд-0,66 5x10 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	29,6	
22	Монтаж гофротруби	м	1356	

1	2	3	4	5
23	Гофротруба ПВХ самозагасаюча Sokol д-16 мм (або аналог)	м	575,7	
24	Гофротруба ПВХ самозагасаюча Sokol д-20 мм (або аналог)	м	492,9	
25	Гофротруба ПВХ самозагасаюча Sokol д-25 мм (або аналог)	м	301,3	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	570	
27	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм ² "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	581,4	
28	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	786	
29	Кабель 3х2,5 мм ²	м	446,76	
30	Кабель ВВГнгд-0,66 3х4 мм ² "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	355	
31	Коробка розподільна SDMN 00677 «ДКС» (або аналог)	шт	108	
32	Клемник на 3 проводи універсальний 221-413 Wago (або аналог)	шт	1941	
33	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	1	
34	Ящик E.Next ЯРП-400А ВР32-37В31250 IP54 (або аналог)	шт	1	
35	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	
36	Щит металевий навісний, з шинами N та PE, на 48 модулів, е.mbox.pro.n.48 IP31 (або аналог)	шт	3	
37	Щит металевий навісний, з шинами N та PE, на 18 модулів, е.mbox.pro.n.18 IP54 (або аналог)	шт	1	
38	Щит металевий навісний, з шинами N та PE, на 12 модулів, е.mbox.pro.n.12 IP54 (або аналог)	шт	1	
39	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	17	
40	Автоматичний вимикач 3-полюсний, I _n =50А х-ка відключення С S203M ABB (або аналог)	шт	4	
41	Автоматичний вимикач 4-полюсний, I _n =63А х-ка відключення С S204 ABB (або аналог)	шт	1	
42	Автоматичний вимикач 4-полюсний, I _n =80А х-ка відключення С S204 ABB (або аналог)	шт	1	
43	Автоматичний вимикач 3-полюсний, I _n =40А х-ка відключення С S203M ABB (або аналог)	шт	1	
44	Автоматичний вимикач 3-полюсний, I _n =32А х-ка відключення С S203M ABB (або аналог)	шт	1	
45	Zubr D63, 1ф, 63А, 1н.о (або аналог)	шт	9	
46	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	111	
47	Автоматичний вимикач 1-полюсний, I _n =16А х-ка відключення С SH201C ABB (або аналог)	шт	50	
48	Автоматичний вимикач 1-полюсний, I _n =10А х-ка відключення С SH201C ABB (або аналог)	шт	15	
49	Автоматичний вимикач 1-полюсний, I _n =25А х-ка відключення С SH201C ABB (або аналог)	шт	46	
50	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	66	
51	Вимикач одноклавішний для відкритого встановлення, 10А, 250В, IP20 (або аналог)	шт	55	
52	Вимикач двоклавішний для відкритого встановлення, 10А, 250В, IP20 (або аналог)	шт	8	
53	Вимикач трьоклавішний для відкритого встановлення, 10А, 250В, IP20 (або аналог)	шт	3	

1	2	3	4	5
54	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	408	
55	Розетка із заземленням, зі шторами, 16А, 250В 76482В «ДКС» (або аналог)	шт	408	
56	Коробка монтажна під 2 модуля 45Х45мм «ДКС» (або аналог)	шт	408	
57	Монтаж світильників настінних	шт	2	
58	Світильник Ecostrum SL-1251 з решіткою 100 Вт IP54 білий з ламою (з кріпленням) (або аналог)	шт	2	
59	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	75	
60	Світильник LED, 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001 УЗ Корпорація "Ватра" (з кріпленням) (або аналог)	шт	12	
61	Світильник LED, 36Вт, IP20, накладний ДПО20У-36-111 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (з кріпленням) (або аналог)	шт	23	
62	Світильник LED, 36Вт, IP20, накладний ДПО20У-36-111 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (раніш демонтований)	шт	40	
63	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	шт	157	
64	Світильник LED, 36Вт, IP20, вбудований ДПО20У-36-111 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (з кріпленням) (або аналог)	шт	57	
65	Світильник LED, 36Вт, IP20, вбудований ДПО20У-36-111 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (раніш демонтований)	шт	100	
66	Монтаж прожектора	шт	5	
67	Прожектор LED 100W IP65 13000LM LMP109-100 LEMANSO (з кріпленням) (або аналог)	шт	5	
68	Свердлення отворів, глибина свердлення 200 мм <u>Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж генератора</u>	шт	18	
<u>Розділ 1. Площадка</u>				
69	Очищення ділянки від сміття	м2	7,5	
70	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	м3	2,25	
71	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 30х30х4 мм	шт	1	
72	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,75	
73	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,75	
74	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,6	
75	Арматура-сітка, діаметр 10 мм	м2	15	
76	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	11	
77	Бетонний бортовой камень (поребрик) 100.20.8	м	11	
78	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
79	Металоконструкції накриття генератора	шт	1	
80	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т [1,0]	шт	1	
<u>Розділ 2. Електрична частина</u>				
81	Монтаж гофротруби	м	10	
82	Гофрована двостінна труба Королфех д-50 мм (або аналог) (або аналог)	м	10,1	
83	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	10	
84	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	10,2	
85	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	5	
86	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	5,1	
87	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	4	

1	2	3	4	5
88	Кабель ПВС 5х10 мм ² "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	4,1	
89	Установлення щитків масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
90	БОКС МОНТАЖНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ СКІМ 700Х500Х250 З ПАНЕЛЛЮ ІР65 (С0701006) (або аналог)	шт	1	
91	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
92	Автоматичний вимикач MCN363 3Р 6кА С-63А 3М, Hager (або аналог)	шт	3	
93	Перемикач Hager HI405R I-0-II 100А 400/690В 4Р 12м (або аналог)	шт	1	
94	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР	пристрій	1	
95	Пристрій автоматичного вводу резерву Konner & Sohnen KS ATS 4/63HD (або аналог)	шт	1	

Склав кошторисник  Ольга ГУБЧИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Алексан ГАРІБЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

