



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Електромонтажні роботи за кодом CPV за ДК 021:2015-45310000-3 – Капітальний ремонт електромережі в будівлі Харківського районного суду Харківської області електромонтажні роботи

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (к-1,2)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж плит стельових з каркасу стелі	м2	196	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі (раніш демонтованих)	м2	196	
3	Демонтаж вимикачів	шт	52	
4	Демонтаж розеток	шт	308	
5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	170	
6	Демонтаж кабелю	м	500	
7	(Демонтаж) Установлення щитів металевих масою понад 10 кг до 20 кг	шт	1	
8	(Демонтаж) Установлення щитів металевих масою понад 40 кг до 50 кг	шт	2	
9	Демонтаж групових щитків	шт	3	
	Розділ №2. Монтажні роботи			
10	Прокладання коробів пластикових	м	1753	
11	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	321	
12	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	1221	
13	Монтаж гофротруби	м	1356	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	570	
15	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	786	
16	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	1	
17	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	

1	2	3	4	5
18	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	17	
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	111	
20	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	66	
21	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	408	
22	Монтаж світильників настінних	шт	2	
23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	75	
24	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	шт	157	
25	Монтаж прожектора	шт	5	
26	Свердлення отворів, глибина свердлення 200 мм	шт	18	

Склав

кошторисник

Ольга ГУБЧИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

Алексан ГАРІБЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Електромонтажні роботи за кодом CPV за ДК 021:2015-45310000-3 – Капітальний ремонт електромережі в будівлі Харківського районного суду Харківської області

Монтаж генератора

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів (к-1,06)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Площадка			
1	Очищення ділянки від сміття	м2	7,5	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,25	
3	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 30х30х4 мм	шт	1	
4	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,75	
5	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,75	
6	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,6	
7	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	11	
8	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
9	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т [1,0]	шт	1	
	Розділ №2. Електрична частина			
10	Монтаж гофротруби	м	10	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	10	
12	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	5	
13	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	4	
14	Установлення щитків масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
16	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР	пристрій	1	

Склад

кошторисник

Ольга ГУБЧИК

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

ГІП

Александр ГАРИБЯН

(посада, підпис (ініціали, прізвище))