



ЗАТВЕРДЖЕНО

Територіальне управління Державної судової
адміністрації України у Харківській області
(назва організації, що затверджує)

Начальник

Володимир ОСТАПЕНКО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Електромонтажні роботи за кодом ЄРВ за ДК 021:2015-45310000-3 (оплату послуг з поточного ремонту та утримання в належному стані
на внутрішніх мережах електропостачання в будівлі Московського районного суду м. Харкова)
(найменування об'єкта)Умови виконання робіт: 1,2 Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
1,2 Коєф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт
Об'єкти робіт

№ Ч.д.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Електрошито́ве обладнання			
1	Шкаф [пульт] керування павісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	8	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	4	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	39	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	97	
	Вироби для монтажу електричних мереж			
5	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	170	
6	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	60	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	110	
8	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	5	
9	Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	10	
10	Установлення штепсельних розеток герметичних та напіагерметичних	шт	1	
11	Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	5	
	Кабельно-провідникова продукція			
12	Прокладання коробів пластикових	м	1 230	
13	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	2 700	
14	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	50	
	Світлотехнічне обладнання			
15	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	4	
16	Установлення штепсельних розеток герметичних та напіагерметичних	шт	123	
17	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
	Заземлення			
18	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м ³ ґрунту	1,36	
19	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	17	

Будівельні Технології: Кошторис 8.1

2

1	2	3	4	5
20	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	23	
21	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
22	Засипання вручну траншей, пази котлованів та ям. група ґрунту І	м ³ ґрунту	1,36	

Склад Інженер з проєктно-кошторисної роботи [посада, місце роботи (міс. проживання)] Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірів ГП [посада, місце роботи (міс. проживання)] Іван ЛЕПЕТИЛО



Будівництво: Електромонтажні роботи за кодом СРВ за ДК 021:2015-45310000-3 (оплату послуг з поточного ремонту та утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання в будівлі Московського районного суду Харківської області)

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

Начальник

Володимир ОСТАПЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" " 20 р.

Замовник: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт: Електромонтажні роботи за кодом СРВ за ДК 021:2015-45310000-3 (оплату послуг з поточного ремонту та утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання в будівлі Московського районного суду м. Харкова)

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Обґрунтування	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
	02-001-001	Електромонтажні роботи за кодом СРВ за ДК 021:2015-45310000-3 (оплату послуг з поточного ремонту та утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання в будівлі Московського районного суду м. Харкова)		
		Електрошитоове обладнання		
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	8,0
2	1503-1272-2	Шафа металева з цоколем 1600х750х300 мм	шт	1,0
3	1503-1272-2	Шафа металева з цоколем 1600х500х300 мм	шт	2,0
4	1503-1272-3	Шафа металева навісна з монтажною панеллю 800х600х250 мм	шт	1,0
5	1503-1272-5	Щит розподільний на 48 модулів WRP12-4 (ETI 1101378)	шт	2,0
6	1503-1272-4	Щит розподільний на 36 модулів WRP12-3 (ETI 1101377)	шт	2,0
7	1503-11050-1	Замок з ключем ELK-ERP (ETI 1101279)	шт	4,0
8	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	4,0
9	1504-2255-2	Перемикач навантаження 380В, 160А, 4Р, 1-0-2 (перекладний рубильник) LBS 160 4P CO (ETI 4661561)	шт	2,0
10	1504-2255-1	Перемикач навантаження 380В, 250А, 3Р, 1-0-2 (перекладний рубильник) LBS 250 3P CO (ETI 4661551)	шт	2,0
11	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	39,0
12	1504-1009-9	Силовий авт. вимикач 3-пол. 100А	шт	4,0
13	1504-1009-11	Силовий авт. вимикач 3-пол. 63А	шт	1,0
14	1504-1009-11	Авт. вимикач 3-пол. 63А	шт	2,0
15	1504-1009-12	Силовий авт. вимикач 3-пол. 50А	шт	1,0
16	1504-1009-2	Силовий авт. вимикач 3-пол. 40А	шт	8,0
17	1504-1009-2	Авт. вимикач 3-пол. 40А	шт	2,0
18	1504-1009-7	Силовий авт. вимикач 3-пол. 32А	шт	2,0
19	1504-1009-7	Авт. вимикач 3-пол. 32А	шт	4,0
20	1504-1009-13	Авт. вимикач 1-пол. 32А	шт	1,0
21	1504-1009-14	Обмежувач перевантажень 3+0, 12 кА	шт	2,0
22	1504-1009-14	Пристрій захисного відключення (ПЗВ) 40А, 2Р, 30mA, А	шт	12,0
23	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	97,0
24	1504-1009-8	Авт. вимикач 1-пол. 25А	шт	5,0

25	1504-1009-4	Авт. вимикач І-пол. 16А	шт	70,0
26	1504-1009-6	Авт. вимикач І-пол. 10А	шт	22,0
Вироби для монтажу електричних мереж				
27	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	170,0
28	C113-2128-2	Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату D=32мм з протяжкою	м	171,7
29	C1110-15-5	Тримач оцинкований односторонній 32 мм	шт	240,0
30	C111-155-1	Саморіз з двобілем 6x40 мм	шт	300,0
31	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	60,0
32	C153-355-24	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 5x10	м	61,2
33	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	110,0
34	C153-355-10	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 5x6	м	112,2
35	KM8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	м	5,0
36	C153-355-6	Провід мідний (зелено-жовтий) ПВЗнг 1x16	м	5,1
37	KM8-144-3	Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	шт	10,0
38	C1545-152-3	Наконечник кабельний мідний луджений 16 мм2DT(G)-16	шт	10,0
39	KP17-12-12	Установлення штпсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	1,0
40	C1000-32-2	Розетка настінна силова 400В, 63А, 3Р+N+РЕ, IP67	шт	1,0
41	KM8-144-3	Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	шт	5,0
42	C1000-32-2	Вилка кабельна силова 400В, 63А, 3Р+N+РЕ, IP67	шт	1,0
Кабельно-проводникова продукція				
43	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	1 230,0
44	C1000-3-4	Короб ПВХ (кабель-канал) 100x60 мм	м	80,8
45	C1000-3-3	Короб ПВХ (кабель-канал) 80x40 мм	м	60,6
46	C1000-3-2	Короб ПВХ (кабель-канал) 25x16 мм	м	242,4
47	C1000-3-1	Короб ПВХ (кабель-канал) 16x16 мм	м	858,5
48	KB21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	2 700,0
49	C153-355-23	Кабель силовий з мідними жилами, ВВГнгд 3x2,5	м	2 754,0
50	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	50,0
51	C153-355-22	Кабель силовий з мідними жилами, ВВГнгд 3x1,5	м	51,5
Світлотехнічне обладнання				
52	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	4,0
53	C1000-26-5	Світильник настінно-стельовий антивандальний, 230В, Е27, IP54 MC-1051	шт	2,0
54	C1000-26-1	Лампа світлодіодна Е27 220В 12Вт	шт	2,0
55	C1547-7-3	Світильник світлодіодний круглий 230В, 15Вт, 5000К, IP651-GBH-02-1550-С	шт	2,0
56	KP17-12-12	Установлення штпсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	123,0
57	C1000-32-4	Розетка на 4 гнізда з заземленням накладного монтажу 230В, 16А	шт	88,0
58	C1000-32-3	Розетка 2-на з заземленням накладного монтажу 230В, 16А	шт	10,0
59	C1000-32-2	Розетка 1-на з заземленням накладного монтажу 230В, 16А	шт	25,0
60	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутоньеного типу при відкритті проводів	шт	3,0
61	C1547-6-1	Вимикач 1-кл. накладного монтажу 230В, 10А	шт	3,0
62	C1515-25-1	Коробка розподільна 100x100x50мм з вводами IP55	шт	76,0
63	C1547-6-1	Заглушка для розеток (для існуючих розеток)	шт	195,0
Заземлення				
64	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3 ґрунту	1,36
65	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	17,0
66	C1110-170-3	Смуга сталевіа оцинкована 40x4 мм W-40x4/ST	м	17,0
67	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	23,0
68	C1110-170-3	Смуга сталевіа оцинкована 40x4 мм W-40x4/ST	м	23,0

69	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12,0
70	C111-1153-1	Стрижень заземлення оцинкований d=16мм, l=1,5м G-16/1	шт	12,0
71	C1530-149-5	Муфта з'єднувальна для стрижня d16мм G-16/2	шт	6,0
72	C1545-133-1	Наконечник для стрижня d16мм G-16/3	шт	6,0
73	C1555-222-1	Забивний гвинт для стрижня d16мм G-16/4	шт	1,0
74	C119-66-1	Ударна муфта для стрижня d16мм G-16/5	шт	1,0
75	C1530-149-10	Злучник для стрижня d16мм та смуги 40мм C-044	шт	6,0
76	C1115-2816-2	Струмopовідна паста G-101	шт	1,0
77	C1633-47ВД-1	Стрічка антикорозійна (10 м) G-115	шт	1,0
78	C1551-7-1	Болт М6/25 мм	шт	5,0
79	C111-1848-3	Гайка М6	шт	10,0
80	C111-1870-1	Шайба зубчата 6	шт	10,0
81	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту І	м3 ґрунту	1,36

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА " " 20__р.

Перевіряє ГП

Іван ЛЕПЕТИЛО " " 20__р.

